

## Ausschreibungstext 1.

### Urinal Typen FLAX / LAVA / LAVA LUX

Lieferung von wasserlosen Urinalen der Falcon Sinaqua GmbH:

#### A: Urinal Typ FLAX / LAVA / LAVA LUX

Becken aus Sanitärkeramik, weiss, offene Ausführung. Leicht zu reinigendes Beckendesign mit gewölbter Form für rückspezifische Benutzung. Inklusive Adaptergehäuse mit Edelstahlflansch zur Aufnahme des auswechselbaren Einwegsiphons. Direkter Anschlussstutzen mit ø 50 mm zum Anschluss an Wand- oder Bodenablauf DN 50.

Montage- Anschluss-Set

2 Montagehacken

2 Ablaufbogen 87,5 Grad ø 50 mit Dichtung

Listenpreis	.....€
Anzahl	.....Stück
Stückpreis	.....€
Zwischensumme	.....€

#### B 1. Einwegsiphon (anstelle Wasserkosten)

Patentierter Einwegsiphon aus recyclingfähigem ABS-Kunststoff. Spezielles Innendesign zum Schutz der biologisch abbaubaren Sperrflüssigkeit. 80 ml Beutel Sperrflüssigkeit für die gesamte Lebensdauer des Siphons. Der Einwegsiphon arbeitet wie ein Ölabschieder und dient als Geruchsverschluss und Filter. Kein Wasseranschluss notwendig! Zusätzlich enthalten: Entsorgungsbeutel, Einweghandschuhe, Gummidichtung, Siphonschlüssel zum sekundenschnellem Wechsel des Siphons und universell verständliche Gebrauchsanweisung.

Listenpreis	.....€
Anzahl	.....Stück
Stückpreis	.....€
Zwischensumme	.....€

#### B 2. Einwegsiphon trocken

Das technisierte patentierte Ventil in dem Siphon ist eine Kombination aus gezahntem und elastischem Material, damit der Urin ungehindert durchfliessen kann. Ein O-Ring und eine patentierte Bajonettkupplung verankern den Siphon im Gehäuse mit einem luftdichten, verstopfungssicheren Verschluss. Der interne Filter im Siphon verhindert das Ablagerungen nicht in die Ablaufrohre gelangen und somit Verstopfungen entstehen. Kein Wasseranschluss notwendig! Zusätzlich enthalten: Entsorgungsbeutel, Einweghandschuhe, Gummidichtung, Siphonschlüssel zum sekundenschnellem Wechsel des Siphons und universell verständliche Gebrauchsanweisung.

Listenpreis	.....€
Anzahl	.....Stück
Stückpreis	.....€
Zwischensumme	.....€

### C. Montage und Inbetriebnahme

Montieren des wasserlosen Urinals auf gefliesstem Untergrund inkl. Einsetzen des Einwegsiphons und Funktionstest. Erstellen einer elastischen Wandanschlussfuge.

Listenpreis	..... €
Anzahl	.....Stück
Stückpreis	.....€
Zwischensumme	.....€